

TROŠKOVNIK 36/2023 : ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKO TROVIŠĆE

| OPIS RADOVA | MJERNA JEDINICA | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA | UKUPNO |
|---|-----------------|----------|--------------------------------------|--------|
| 1.Fina priprema kolničke konstrukcije prije asfaltiranja. Rad obuhvaća rad grejdera na finom planiranju i profiliranju i rad valjka na valjanu podloge do potrebne zbijenosti nosivog sloja (Ms>60MN/m2). | m ² | 26.000 | | |
| 2. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosivo habajući sloj (bitumenizirano nosivo-habajući sloj) vrste BNHS 16, po vrućem postupku debljine 6 cm. Rad obuhvaća nabavu osnovnih materijala, te proizvodnju i ugradnju asfaltne mješavine. Rad se mjeri i obračunava u m ² površine stvarno položenog sloja. | m ² | 20.000 | | |
| Čišćenje i špricanje postojećeg asfalta bitumenskom emulzijom, izrada izravnavajućeg sloja asfalta - Izrada izravnavajućeg sloja asfalt AC 16, izrada nosivno-habajućeg sloja asfalta - izrada nosivo-habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 (BNHS 16), AG4, M4 u sloju debljine 6 cm. | m ² | 5.000 | | |
| | | | Sveukupno u eurima: | |
| | | | PDV: | |
| | | | Sveukupno u eurima sa PDV-om: | |

